

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
ELEMENT			
KNR 401/508/2 Rozbiórka pokrycia z dachówek, karpiówka podwójnie 372,15 = 372,15	~372,15		m2
KNR 401/430/3 Rozębranie konstrukcji więźb dachowych, ołączenie dachu, odstęp łąt 16·cm 372,15	372,15		
KNR 401/535/4 Rozębranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 18,15*2+4,95+1,85 = 43,1 43,1	~43,10		m
KNR 401/535/6 Rozębranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 7,35*2+7,68*2 = 30,06 30,06	~30,06		m
KNR 401/535/8 Rozębranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 3,52*0,33*2+1,8*0,25+4,85*0,28+ 1,78*0,36*2+0,95*0,36*2 = 6,0968 6,0968	~6,10		m2
KNR 401/419/2 Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5·m KNR 401/350/1 Rozębranie kominów wolno stojących 1,3*2,0*0,65+0,55*0,55*1,8 = 2,2345 2,2345	2		szt
KNR 401/108/18 Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1·km, gruz z konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych 372,15*0,014+2,23 = 7,4401 7,4401	~7,44		m3
KNR 202/122/4 Kominy wolno stojące w budynkach, 3-przewodowe, przewód 2 1/2x1, 2x2 cegły 2,23	2,23		m3
KNR 202/410/3 Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50·mm w rozstawie 16-24·cm 372,15 = 372,15 372,15	~372,15		m2
KNR 202/501/1 (1) Folia wstępnego krycia(FWK) układanych na krokwiach - rostaw kontrłat 0,60 cm 372,15	372,15		m2
KNR 202/504/4 Pokrycie dachów: dachówka karpiówka ceramiczna w koronkę wraz z montażem gąsiorów 372,15	372,15		m2
KNR 202/508/4 (1) Rynny dachowe z blachy tytan -cynk, półokrągłe o średnicy 15·cm 18,4*2+1,55*2+1,83*2 = 43,56 43,56	~43,56		m
KNR 202/510/4 (1) Rury spustowe z blachy tytan- cynk, rury spustowe okrągłe o średnicy 15·cm 8,05*2+7,98*2+1,65*2+1,25*2 = 37,86 37,86	~37,86		m
KNR 202/9903/1 (WaCeTOB 7/91) Różne obróbki montaż z gotowych elementów z blachy tytan -cynk obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25·cm 9,25*0,25*4+3,28*0,25*2+1,15* 0,25*2+4,02*0,25*2+1,89*0,25*2+ 1,85*0,25*2+0,8*0,25*2+0,8* 0,25*4 = 16,545 16,545	~16,55		m2
KNR 401/631/1 (2) Impregnacja ognioochronna elementów drewnianych, desek, płyt, bali i krawędziaków 372,15	372,15		m2
KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1·warstwa-18 cm 1* folia 364,85	364,85		m2

IRENEUSZ CIEPIAK
 Upr. do projekt. i kier. rob. budowl.
 w spec. architekt. nr 111/81 U.W. J.G.
 Upr. do projekt. i kier. rob. budowl.
 w spec. konstr. bud. nr 231/81 U.W. J.G.