

STAROSTWO POWIATOWE

w Jeleniej Górze

58-500 JELENIA GÓRA


ul. Kochanowskiego 10, tel. centr. (075) 64-731-00

sekr. (075) 75-239-14, fax (075) 75-264-19

NIP 611-239-070, REGON 142082637

OR.0003.17.2019

Jelenia Góra, dn. 09.12.2019r.

**Pan****Dariusz Śliwiński****Radny Rady Powiatu****Jeleniogórskiego**

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 26.11.2019r. dotyczącą niewłaściwego utwardzenia pobocza drogi powiatowej nr 2778D w miejscowości Wojanów informuję, że w ramach umowy nr 112/2019 z dnia 01 lipca 2019 r. z wykonawcą zadania na wniosek mieszkańców Wojanowa i radnej Gminy Mysłakowice na podstawie porozumienia Powiatu Jeleniogórskiego z Gminą Mysłakowice oraz opracowanej przez Gminę Mysłakowice uproszczonej dokumentacji projektowej w 2019r. wykonano prace polegające na utwardzeniu pobocza z kostki kamiennej na odcinku drogi powiatowej nr 2778D od Kościoła do świetlicy wiejskiej w Wojanowie.

Zamierzenie miało na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego na przedmiotowym odcinku drogi, jednakże dokumentacja nie określała profilu podłużnego projektowanego utwardzonego pobocza, a odprowadzanie wód opadowych miało odbywać się powierzchniowo ze spadkiem od jezdni na pobocze. W piśmie do Zarządu Powiatu z dnia 04.12.2017 r. od Radnej Gminy Mysłakowice, Stowarzyszenia Sołectwa Wojanów-Bobrow i Sołtysa i Rady Sołectkiej Sołectwa Wojanów-Bobrow wskazano, że z uwagi na teren ściśle wytyczony i przyległy do jezdni drogi powiatowej pomiędzy nowo wybudowanym przez RZGW we Wrocławiu murem oporowym nie wymaga się opracowania projektu technicznego, czynności geodezyjnych, przejmowania i wykupu gruntu oraz wykonania krawężnika i kanalizacji deszczowej.

Z uwagi na nie rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na w/w zadanie w 2018r. ze względu na brak zainteresowania Wykonawców, zadanie to udało się zrealizować dopiero w roku 2019r., przy dużym zaangażowaniu w realizację przedsięwzięcia Sołectwa Wojanów-Bobrow, przy ograniczonych środkach będących w dyspozycji Gminy i Powiatu.

Zaniżenie naturalne pobocza, które po utwardzeniu obecnie powoduje gromadzenie się wody, nie było wcześniej rozpoznane i uwzględnione w projekcie do zniwelowania w sposób umożliwiający odpowiedni spływ wód powierzchniowych. Pracownik Wydziału Dróg na etapie sporządzania opracowania projektowanego przez gminę sugerował także wykonanie „drenażu francuskiego” podłużnego pod linią pobocza z odprowadzeniem do studzienki ściekowej zlokalizowanej przy kościele (niestety ze względów finansowych rozwiązanie to nie zostało ujęte). Zdaniem Wydziału Dróg Powiatowych obecnie należy wykonać w miejscu najniższego zaniżenia na poboczu przebicie w istniejącym murze oporowym z zamontowaniem rury spustowej z klapą zwrotną, jak ma to miejsce w kilku innych miejscach na długości tej konstrukcji oporowej. Należy zauważyć, że takie rozwiązanie należałoby uzgodnić w formie operatu wodno-prawnego z „Wodami Polskimi” co dodatkowo wpłynęło by na wzrost kosztów przedsięwzięcia, zarówno w części projektowej jak i wykonawczej.

Obecnie Wydział Dróg Powiatowych w ramach bieżącego utrzymania, może zlecić rozbiórkę kostki kamiennej w miejscu gromadzenia się wody opadowej w celu sprawdzenia możliwości naturalnego przesiąkania wody do gruntu (niestety może to powodować gromadzenie się wody pod obecnie wykonanym utwardzeniem oraz marznięcie i wypiętrzanie kostki w okresie zimowym). W przypadku opracowania przez Gminę projektu przebiccia i odprowadzenia wód opadowych przez mur oporowy, Wydział Dróg Powiatowych w ramach bieżącego utrzymania zleci jego wykonanie w 2020 r.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Biuro Rady Powiatu
3. a/a

STAROSTA

Krzysztof Wiśniewski

