

## PRZEDMIAR

| PRZEDMIAR                                                                                                               |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |       |                |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|---------|
| Przebudowa budynku nr 1(palacowego) w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich polegająca na montażu windy osobowej |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |       |                |         |
| L.p.                                                                                                                    | Symbol klasyfikacji KNNR | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka nazwa | Ilość | Cena jednostk. | Wartość |
| x                                                                                                                       | x                        | ROBOTY ROZBIÓRKOWE I MONTAŻOWE                                                                                                                                                                                                                                              | x               | x     | x              | x       |
| 1                                                                                                                       | PARTER 4-04 0404-05      | Demontaż drzwi wewnętrznych: dwuskrzydłowe o szerokości 130cm - 2 sztuki. Wymiary drzwi 1,32 x 2,10m.                                                                                                                                                                       | m2              | 5,54  |                | 0,00    |
| 2                                                                                                                       | 4-04 0404-05             | Demontaż drzwi wewnętrznych: jednokrzydłowe o szerokości 100cm - 1 sztuka. Wymiary drzwi 1,00m x 2,10m.                                                                                                                                                                     | m2              | 2,10  |                | 0,00    |
| 3                                                                                                                       | 4-04 0105-04             | Rozbiórka murowanych ścian działowych toalety o grubości 15cm i wysokości 351cm.                                                                                                                                                                                            | m2              | 12,10 |                | 0,00    |
| 4                                                                                                                       | 4-04 0102-05             | Rozbiórka murowanych ścian wydzielających pomieszczenie z hydromasażem o grubości 38cm i wysokości 250cm.                                                                                                                                                                   | m3              | 1,99  |                | 0,00    |
| 5                                                                                                                       | 4-04 0102-05             | Rozbiórka murowanych ścian wydzielających klatkę schodową grubości 38cm i wysokości 250cm.                                                                                                                                                                                  | m3              | 1,33  |                | 0,00    |
| 6                                                                                                                       | BRC.2.5.040.             | Wykonanie wnęki na długości przejścia ewakuacyjnego w ścianie murowanej o głębokości 7 cm i wysokości 250cm.                                                                                                                                                                | m2              | 10,03 |                | 0,00    |
| 7                                                                                                                       | BRC.2.5.040.             | Wykonanie wnęki na długości przejścia ewakuacyjnego w ścianie murowanej o głębokości 22 cm i wysokości 250cm.                                                                                                                                                               | m2              | 3,10  |                | 0,00    |
| 8                                                                                                                       | 4-01 0306-03             | Wykonanie nowego otworu w ścianie wydzielającej pomieszczenie z hydromasażem. Ściana murowana z cegły pełnej o 38cm na zaprawie cementowo-wapiennej. Wysokość ściany 250cm.                                                                                                 | m2              | 3,29  |                | 0,00    |
| 9                                                                                                                       | 4-01 0306-03             | Wykonanie nowego otworu w ścianie wydzielającej klatkę schodową. Ściana murowana z cegły pełnej o 38cm na zaprawie cementowo-wapiennej. Wysokość ściany 250cm.                                                                                                              | m2              | 3,29  |                | 0,00    |
| 10                                                                                                                      | 4-01 0313-06             | Obsadzenie nad otworem w ścianie wydzielającej pomieszczenie z hydromasażem 4 sztuk prefabrykownych nadproży typu L19. Szerokość otworu w świetle 146,5cm.                                                                                                                  | mb              | 5,89  |                | 0,00    |
| 11                                                                                                                      | 4-01 0313-06             | Obsadzenie nad otworem w ścianie wydzielającej klatkę schodową 4 sztuk prefabrykownych nadproży typu L19. Szerokość otworu w świetle 131,5cm.                                                                                                                               | mb              | 5,26  |                | 0,00    |
| 12                                                                                                                      | KNNR 3 0403-01           | Rozebranie "od góry" warstw wykończeniowych posadzki powyżej sklepienia nad piwnicą w obrysie projektowanego otworu na podszycie. Przyjęto grubość warstwy posadzki 0,20m.                                                                                                  | m3              | 1,00  |                | 0,00    |
| 13                                                                                                                      | 4-01 0212-02             | Skucie "od góry" istniejących warstw zalegających pod posadzką aż do górnej powierzchni sklepienia w przestrzeni zagłębienia projektowanej kubatury podszycia. Przyjęto grubość warstw zalegających pod posadzką 1,00m.                                                     | m3              | 5,00  |                | 0,00    |
| 14                                                                                                                      | 4-01 0203-04             | Wypełnienie pacy nad sklepieniem oraz zablokowanie warstw sypek chudym betonem klasy B25 przestrzeni wokół zagłębienia projektowanej kubatury podszycia. Przyjęto                                                                                                           | m3              | 3,00  |                | 0,00    |
| 15                                                                                                                      | 4-01 0602-01             | Wykonanie izolacji poziomej na chudym betonie z papy termozgrzewalnej na zagruntowanym podłożu. Izolacja na całej powierzchni poziomej i pionowej projektowanej kubatury podszycia.                                                                                         | m2              | 11,75 |                | 0,00    |
| 16                                                                                                                      | 4-01 0203-08             | Wykonanie płyty żelbetowej podszycia z betonu B25 o grubości 25cm wraz z jej uziemieniem. Zbrojenie ze stali A-IIIIN.                                                                                                                                                       | m3              | 1,50  |                | 0,00    |
| 17                                                                                                                      | 4-01 0203-05             | Wykonanie ścianek żelbetowych podszycia z betonu B25 o grubości 12cm. Zbrojenie ze stali A-IIIIN.                                                                                                                                                                           | m3              | 0,50  |                | 0,00    |
| 18                                                                                                                      | 4-01 0306-02             | Wykonanie ścian murowanych szybu windowego o grubości 12cm z bloczków wapienno-piaskowych Silka klasy 15 na zaprawie cementowej marki M10.                                                                                                                                  | m2              | 9,14  |                | 0,00    |
| 19                                                                                                                      | 4-01 0306-03             | Wykonanie ścian murowanych szybu windowego o grubości 18cm z bloczków wapienno-piaskowych Silka klasy 15 na zaprawie cementowej marki M10.                                                                                                                                  | m2              | 6,04  |                | 0,00    |
| 20                                                                                                                      | 4-01 0336-04             | Wykonanie w istniejących ścianach murowanych bruzd na przewiazki o głębokości 12cm i wysokości 25cm.                                                                                                                                                                        | mb              | 6,82  |                | 0,00    |
| 21                                                                                                                      | 4-01 0203-07             | Wykonanie w ścianie szybu windowego o grubości 18cm nadproża żelbetowego o przekroju 18x20cm z betonu B25. Zbrojenie ze stali A-IIIIN.                                                                                                                                      | m3              | 0,50  |                | 0,00    |
| 22                                                                                                                      | 4-01 0203-07             | Wykonanie na ścianach szybu windowego i w ścianach istniejących przewiazek żelbetowych o przekroju 12x25cm i 18x25cm z betonu B25. Zbrojenie ze stali A-IIIIN. Kotwienie przewiazek do istniejącej ściany murowanej kotwami chemicznymi o średnicy #16 w rozstawie co 50cm. | m3              | 0,50  |                | 0,00    |
| 23                                                                                                                      | I PIĘTRO 4-04 0404-05    | Demontaż drzwi wewnętrznych: jednokrzydłowe o szerokości 100cm - 1 sztuka. Wymiar drzwi 1,00 x 2,10m.                                                                                                                                                                       | m2              | 2,10  |                | 0,00    |
| 24                                                                                                                      | 4-04 0105-04             | Rozbiórka murowanych ścian działowych pomieszczenia gospodarczego o grubości 15cm i wysokości 411cm.                                                                                                                                                                        | m2              | 15,56 |                | 0,00    |
| 25                                                                                                                      | 4-04 0105-04             | Rozbiórka murowanej ścianki działowej wydzielającej klatkę schodową o grubości 15cm i wysokości 411cm.                                                                                                                                                                      | m2              | 6,62  |                | 0,00    |
| 26                                                                                                                      | KNNR 3 0403-01           | Rozebranie "od góry" warstw wykończeniowych posadzki powyżej stropu nad parterem w obrysie projektowanego otworu na szyb windy. Przyjęto grubość warstwy posadzki 0,20m.                                                                                                    | m3              | 1,00  |                | 0,00    |
| 27                                                                                                                      | 4-01 0352-07             | Wykonanie w istniejącym stropie typu WPS nad parterem otworu na szyb windy. Rozebranie elementów płyt żelbetowych.                                                                                                                                                          | m2              | 5,00  |                | 0,00    |
| 28                                                                                                                      | 4-01 0352-05             | Rozebranie belek stalowych z dwuteowników. Przyjęto do rozbiórki 3 belki o długości 300cm.                                                                                                                                                                                  | m               | 9,00  |                | 0,00    |

|    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |  |      |
|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--|------|
| 29 | 4-01 0317-05           | Zabezpieczenie wolnych krawędzi wykonanego otworu w stropie nad parterem po obwodzie stalowymi wymianami z profili dwuteowych.                                                                                                                                            | m    | 27,00    |  | 0,00 |
| 30 | 4-01 0203-07           | Wykonanie po obwodzie otworu w stropie nad parterem żelbetowych wieńców zamykających z betonu B25. Zbrojenie ze stali A-IIIIN.                                                                                                                                            | m3   | 1,00     |  | 0,00 |
| 31 | 4-01 0306-02           | Wykonanie ścian murowanych szybu windowego o grubości 12cm z bloczków wapienno-piaskowych Silka klasy 15 na zaprawie cementowej marki M10.                                                                                                                                | m2   | 18,64    |  | 0,00 |
| 32 | 4-01 0306-03           | Wykonanie ścian murowanych szybu windowego o grubości 18cm z bloczków wapienno-piaskowych Silka klasy 15 na zaprawie cementowej marki M10.                                                                                                                                | m2   | 7,56     |  | 0,00 |
| 33 | 4-01 0306-02           | Wykonanie ścianki wydzielającej klatkę schodową o grubości 12cm z bloczków wapienno-piaskowych Silka klasy 15 na zaprawie cementowej marki M10.                                                                                                                           | m2   | 5,79     |  | 0,00 |
| 34 | 4-01 0336-04           | Wykonanie w istniejących ścianach murowanych bruzd na przewiązki o głębokości 12cm i wysokości 25cm.                                                                                                                                                                      | mb   | 3,28     |  | 0,00 |
| 35 | 4-01 0203-07           | Wykonanie w ścianie szybu windowego o grubości 18cm nadproża żelbetowego o przekroju 18x20cm z betonu B25. Zbrojenie ze stali A-IIIIN.                                                                                                                                    | m3   | 0,50     |  | 0,00 |
| 36 | 4-01 0203-07           | Wykonanie w ścianie wydzielającej klatkę schodową o grubości 12cm nadproża żelbetowego o przekroju 12x20cm z betonu B25. Zbrojenie ze stali A-IIIIN.                                                                                                                      | m3   | 0,50     |  | 0,00 |
| 37 | 4-01 0203-07           | Wykonanie na ścianach szybu windowego i w ścianie istniejącej przewiązek żelbetowych o przekroju 12x25cm i 18x25cm z betonu B25. Zbrojenie ze stali A-IIIIN. Kotwienie przewiązek do istniejącej ściany murowanej kotwami chemicznymi o średnicy #16 w rozstawie co 50cm. | m3   | 1,00     |  | 0,00 |
| 38 | II PIĘTRO 4-04 0404-05 | Demontaż drzwi wewnętrznych: jednoskrzydłowe o szerokości 100cm - 1 sztuka. Wymiar drzwi 1,00 x 2,10m. Wymiar drzwi 1,00 x 2,10m.                                                                                                                                         | m2   | 2,10     |  | 0,00 |
| 39 | 4-04 0102-05           | Rozbiórka murowanej ściany wydzielającej klatkę schodową o grubości 25cm i wysokości 322cm.                                                                                                                                                                               | m3   | 1,68     |  | 0,00 |
| 40 | 4-04 0105-04           | Rozbiórka murowanej ścianki działowej wydzielającej pomieszczenie mieszkalne o grubości 15cm i wysokości 322cm.                                                                                                                                                           | m2   | 9,19     |  | 0,00 |
| 41 | KNNR 3 0403-01         | Rozebranie "od góry" warstw wykończeniowych posadzki powyżej stropu nad I piętrem w obrysie projektowanego otworu na szyb windy. Przyjęto grubość warstwy posadzki 0,20m.                                                                                                 | m3   | 1,00     |  | 0,00 |
| 42 | 4-01 0352-07           | Wykonanie w istniejącym stropie nad I piętrem typu WPS otworu na szyb windy. Rozebranie elementów płyt żelbetowych.                                                                                                                                                       | m2   | 5,00     |  | 0,00 |
| 43 | 4-01 0352-05           | Rozebranie belek stalowych z dwuteowników. Przyjęto do rozbiórki 3 belki o długości 300cm.                                                                                                                                                                                | m    | 9,00     |  | 0,00 |
| 44 | 4-01 0317-05           | Zabezpieczenie wolnych krawędzi wykonanego otworu w stropie nad parterem po obwodzie stalowymi wymianami z profili dwuteowych.                                                                                                                                            | m    | 27,00    |  | 0,00 |
| 45 | 4-01 0203-07           | Wykonanie po obwodzie otworu w stropie nad I piętrem żelbetowych wieńców zamykających z betonu B25. Zbrojenie ze stali A-IIIIN.                                                                                                                                           | m3   | 1,00     |  | 0,00 |
| 46 | 4-01 0203-07           | Wykonanie żelbetowego żebra wspornikowego o przekroju 15x42cm z betonu B25. Zbrojenie ze stali A-IIIIN.                                                                                                                                                                   | m3   | 0,50     |  | 0,00 |
| 47 | 4-01 0203-08           | Wykonanie płyty żelbetowej o grubości 15cm jako poszerzenie spocznika z betonu B25. Zbrojenie ze stali A-IIIIN.                                                                                                                                                           | m3   | 0,50     |  | 0,00 |
| 48 | 4-01 0306-03           | Wykonanie ścian murowanych szybu windowego o grubości 18cm z bloczków wapienno-piaskowych Silka klasy 15 na zaprawie cementowej marki M10.                                                                                                                                | m2   | 19,09    |  | 0,00 |
| 49 | 4-01 0306-03           | Wykonanie ścian murowanych szybu windowego o grubości 24cm z bloczków wapienno-piaskowych Silka klasy 15 na zaprawie cementowej marki M10.                                                                                                                                | m2   | 6,73     |  | 0,00 |
| 50 | 4-01 0313-06           | Obsadzenie nad otworem w ścianie wydzielającej klatkę schodową 2 sztuk prefabrykowanych nadproży typu L19. Szerokość otworu w świetle 135cm.                                                                                                                              | mb   | 2,70     |  | 0,00 |
| 51 | 4-01 0203-07           | Wykonanie na ścianach szybu windowego przewiązek żelbetowych o przekroju 18x25cm i 24x25cm z betonu B25. Zbrojenie ze stali A-IIIIN.                                                                                                                                      | m3   | 0,50     |  | 0,00 |
| 52 | STRYCH 4-01 0428-01    | Demontaż deskowania stropu nad II piętrem.                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 5,00     |  | 0,00 |
| 53 | 4-01 0429-02+03+04     | Rozebranie "od góry" warstw wykończeniowych drewnianego stropu nad II piętrem w obrysie projektowanego otworu na szyb windy.                                                                                                                                              | m2   | 5,00     |  | 0,00 |
| 54 | 4-01 0424-03           | Wykonanie w istniejącym drewnianym stropie nad II piętrem otworu na szyb windy.                                                                                                                                                                                           | szt. | 1,00     |  | 0,00 |
| 55 | 4-01 0408-03           | Zabezpieczenie wolnych krawędzi stropu drewnianego w stropie nad II piętrem po obwodzie drewnianymi wymianami o przekroju 18x24. Drewno klasy C22. Przyjęto wzmocnienie po odowiedzie o łącznej długości 900cm.                                                           | mb   | 9,00     |  | 0,00 |
| 56 | 4-01 0306-03           | Wykonanie ścian murowanych szybu windowego o grubości 18cm z bloczków wapienno-piaskowych Silka klasy 15 na zaprawie cementowej marki M10.                                                                                                                                | m2   | 2,20     |  | 0,00 |
| 57 | 4-01 0203-08           | Wykonanie płyty żelbetowej nadszymba o grubości 15cm z betonu B25 wyposażonej w otwór wentylacyjny o przekroju 1% powierzchni rzutu oraz haki montażowe. Zbrojenie ze stali A-IIIIN.                                                                                      | m3   | 1,00     |  | 0,00 |
| 58 | 4-01 0420-02           | Uzupełnienie deskowania na stropie drewnianym wokół płyty żelbetowej nadszymba.                                                                                                                                                                                           | m2   | 9,00     |  | 0,00 |
| 59 | 4-01 0202-04           | Przygotowanie i montaż stali zbrojeniowej w elementach żelbetowych.                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1 193,00 |  | 0,00 |
| 60 | 4-04 1002-02           | Przerzut i uprzążowanie gruzu z gruzowiska.                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 33,34    |  | 0,00 |
| 61 | 4-04 1101-02           | Transport gruzu z rozbiórki do 1km.                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 33,34    |  | 0,00 |

|                                      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |  |      |
|--------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--|------|
| 62                                   | 4-04 1101-05                             | Dodatek do transportu za każdy następny km. Przyjęto transport gruzu na odległość 19km.                                                                                                                                                                                    | m3   | 633,46 |  | 0,00 |
| 63                                   | URZĄDZENIE DŹWIGOWE                      | Dostawa i montaż dźwigu.                                                                                                                                                                                                                                                   | kpl. | 1,00   |  | 0,00 |
| 64                                   | ZASILANIE SZYBU                          | Wykonanie zasilania szybu od istniejącej tablicy rozdzielczej na parterze do panelu sterowania na ostatnim przystanku.                                                                                                                                                     | kpl. | 1,00   |  | 0,00 |
| 65                                   | ROBOTY ELEKTRYCZNE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ | Wykonanie drobnych prac przy istniejącej instalacji elektrycznej( przesunięcie przełączników, gniazdek, oświetlenia ewakuacyjnego, wykonanie oświetlenia podłogi przed każdymi drzwiami windy wraz z pomiarami kontrolnymi minimum 50 i 200 luksów, wykonanie oświetlenia) | kpl. | 1,00   |  | 0,00 |
| Razem roboty rozbiórkowe i montażowe |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |  | 0,00 |
| <b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |  |      |
| 66                                   | PARTER 4-01 0711-01                      | Uzupełnienie tynków cementowo-wapiennych kategorii III na ścianach istniejących.                                                                                                                                                                                           | m2   | 13,48  |  | 0,00 |
| 67                                   | 4-01 0711-01                             | Wykonanie tynków cementowo-wapiennych kategorii III na ścianach szybu windy (tylko od strony zewnętrznej)                                                                                                                                                                  | m2   | 22,34  |  | 0,00 |
| 68                                   | 4-01 0711-13                             | Wykonanie tynków cementowo-wapiennych kategorii III na sufitach wokół szybu windowego                                                                                                                                                                                      | m2   | 9,94   |  | 0,00 |
| 69                                   | 4-01 0803-02                             | Uzupełnienie posadzki cementowej z zatarciem na gładko wokół ścian szybu.                                                                                                                                                                                                  | m2   | 9,94   |  | 0,00 |
| 70                                   | 2-02 1204-05                             | Obsadzenie drzwi dwuskrzydłowych o symbolu D1 w klasie EIS 30. Wymiar otworu 130cmx205cm.                                                                                                                                                                                  | m2   | 2,67   |  | 0,00 |
| 71                                   | 2-02 1204-05                             | Obsadzenie drzwi dwuskrzydłowych o symbolu D2 w klasie EI 30. Wymiar otworu 130cmx205cm.                                                                                                                                                                                   | m2   | 2,67   |  | 0,00 |
| 72                                   | 4-01 0809-12                             | Odtworzenie okładzin na posadzce wokół szybu z płytek gresowych 30x30 układanych na klej w "karo".                                                                                                                                                                         | m2   | 9,94   |  | 0,00 |
| 73                                   | 4-01 0809-10                             | Odtworzenie cokołika na posadzce wokół szybu z płytek gresowych 30x30 (ciętych do wysokości cokołika) układanych na klej. Wysokość cokołika 15cm. Długość cokołika 16,50mb.                                                                                                | m2   | 2,48   |  | 0,00 |
| 74                                   | 4-01 0821-04                             | Odtworzenie okładzin z płytek glazurowanych 20x20 w pomieszczeniu z hydromasażem                                                                                                                                                                                           | m2   | 6,83   |  | 0,00 |
| 75                                   | KNINR 3 0605-04                          | Malowanie dwukrotnie farbą emulsyjną(kolor) ścian z przygotowaniem powierzchni w miejscach otynkowanych.                                                                                                                                                                   | m2   | 35,82  |  | 0,00 |
| 76                                   | KNINR 3 0605-04                          | Malowanie dwukrotnie farbą emulsyjną białą sufitów z przygotowaniem powierzchni w miejscach otynkowanych                                                                                                                                                                   | m2   | 9,94   |  | 0,00 |
| 77                                   | I PIĘTRO 4-01 0711-01                    | Uzupełnienie tynków cementowo-wapiennych kategorii III na ścianie wydzielającej klatkę schodową.                                                                                                                                                                           | m2   | 12,98  |  | 0,00 |
| 78                                   | 4-01 0711-01                             | Wykonanie tynków cementowo-wapiennych kategorii III na ścianach szybu windy (tylko od strony zewnętrznej)                                                                                                                                                                  | m2   | 17,69  |  | 0,00 |
| 79                                   | 4-01 0711-13                             | Wykonanie tynków cementowo-wapiennych kategorii III na sufitach wokół szybu windowego                                                                                                                                                                                      | m2   | 10,08  |  | 0,00 |
| 80                                   | 4-01 0803-02                             | Uzupełnienie posadzki cementowej z zatarciem na gładko wokół ścian szybu                                                                                                                                                                                                   | m2   | 10,08  |  | 0,00 |
| 81                                   | 2-02 1204-05                             | Obsadzenie drzwi jednoskrzydłowych o symbolu D3 w klasie EIS 30. Wymiar otworu 100cmx205cm.                                                                                                                                                                                | m2   | 2,05   |  | 0,00 |
| 82                                   | 4-01 0809-12                             | Odtworzenie okładzin na posadzce wokół szybu z płytek gresowych 30x30 układanych "prostokątnie" na klej.                                                                                                                                                                   | m2   | 10,08  |  | 0,00 |
| 83                                   | 4-01 0809-10                             | Odtworzenie cokołika na posadzce wokół szybu z płytek gresowych 30x30 (ciętych do wysokości cokołika) układanych na klej. Wysokość cokołika 15cm. Długość cokołika 15,31mb.                                                                                                | m2   | 2,29   |  | 0,00 |
| 84                                   | KNINR 3 0605-04                          | Malowanie dwukrotnie farbą emulsyjną ścian z przygotowaniem powierzchni w miejscach otynkowanych                                                                                                                                                                           | m2   | 30,67  |  | 0,00 |
| 85                                   | KNINR 3 0605-04                          | Malowanie dwukrotnie farbą emulsyjną sufitów z przygotowaniem powierzchni w miejscach otynkowanych                                                                                                                                                                         | m2   | 10,08  |  | 0,00 |
| 86                                   | II PIĘTRO 4-01 0711-01                   | Uzupełnienie tynków cementowo-wapiennych na ścianie kategorii III wydzielającej pomieszczenie mieszkalne                                                                                                                                                                   | m2   | 11,19  |  | 0,00 |
| 87                                   | 4-01 0711-01                             | Wykonanie tynków cementowo-wapiennych na ścianach szybu windy (tylko od strony zewnętrznej)                                                                                                                                                                                | m2   | 23,43  |  | 0,00 |
| 88                                   | 4-01 0711-13                             | Wykonanie tynków cementowo-wapiennych na sufitach kategorii III wokół szybu windowego                                                                                                                                                                                      | m2   | 4,80   |  | 0,00 |
| 89                                   | 4-01 0803-02                             | Uzupełnienie posadzki cementowej z zatarciem na gładko wokół ścian szybu                                                                                                                                                                                                   | m2   | 4,80   |  | 0,00 |
| 90                                   | 2-02 1018-01                             | Obsadzenie drzwi jednoskrzydłowych indywidulanych do pomieszczenia schowka. Wymiar drzwi 100cm x 205cm.                                                                                                                                                                    | m2   | 2,05   |  | 0,00 |
| 91                                   | 4-01 0809-12                             | Odtworzenie okładzin na posadzce wokół szybu z płytek gresowych 30x30 układanych "prostokątnie" na klej.                                                                                                                                                                   | m2   | 4,80   |  | 0,00 |
| 92                                   | 4-01 0809-10                             | Odtworzenie cokołika na posadzce wokół szybu z płytek gresowych 30x30 (ciętych do wysokości cokołika) układanych na klej. Wysokość cokołika 15cm. Długość cokołika 11,23mb.                                                                                                | m2   | 1,68   |  | 0,00 |
| 93                                   | 4-01 0809-12                             | Uzupełnienie posadzki z płytek gresowych 30x30 na klatce schodowej(na powierzchni dodatkowego spocznika i starego spocznika ) układanych na klej.                                                                                                                          | m2   | 5,23   |  | 0,00 |
| 94                                   | 4-01 1301-03                             | Przesunięcie odcinka istniejącej balustrady na krawędź dodatkowego spocznika wraz z uzupełnieniem brakującego jej fragmentu.                                                                                                                                               | mb   | 4,17   |  | 0,00 |
| 95                                   | 2-02 1501-01                             | Malowanie dwukrotnie mlekiem wapiennym ścian wewnętrznych szybu i podszybia przed montażem urządzenia dźwigowego. Wysokość szybu 12,40m.                                                                                                                                   | m2   | 84,57  |  | 0,00 |
| Razem roboty wykończeniowe           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |  | 0,00 |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT                  |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |  | 0,00 |